



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

Subsecretaría de Apoyo Municipal de Obras Públicas,
Planeamiento y Ordenamiento Territorial.
Asesoría y Construcciones Municipales.

Santo Domingo, D.N.
13 de agosto de 2024

Ficha técnica para la Readequación de oficina y baño del personal de seguridad; Construcción de área para Circuito Cerrado de Televisión; Ampliación y Readequación del Comedor de Empleados, en el 1er nivel de la Liga Municipal Dominicana.

No.	ITEM	ESPECIFICACIONES	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
1	READECUACION DE OFICINA Y BAÑO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD	Limpieza y replanteo	1	PA
		Demolición de muro de block de 6" para huecos de puertas y ventanas	2.25	M2
		Desmante de plafond con su estructura	24.18	M2
		Desmante de puertas	2	UND
		Demolición de piso existente	24.18	M2
		Desinstalación luminarias existente	4	UND
		Bote de material removido	1	UND
		División interior en muro de bloques de 6" SNP Ø 3/8" @ 0.60m.	23.24	M2
		Fraguachado en muros de 6"	46.48	M2
		Empañete en muros interiores de 6"	46.48	M2
		Construcción de cantos en muros de block	22.98	ML
		Construcción de mochetas en muros de 6"	12.49	M2
		Pintura base económica	97.91	M2
		Pintura acrílica superior dos manos	97.91	M2
		Suministro e instalación de puertas polimetálicas blanca 0.90mx 2.10m	3	UND
		Suministro e instalación de puerta en madera caoba 0.90mx 2.10m	1	UND
		Suministro e instalación de ventana corredera aluminio y vidrio claro 3/16" Perfil P65 (0.60mx0.60m) en baño.	1	UND
		Suministro e instalación de piso en porcelanato (0.60mx0.60m)	22.65	M2
Suministro e instalación de zócalos en porcelanato	25.19	ML		

		Suministro e instalación de cerámica europea (0.30x0.60m) para revestimiento de baño	7.71	M2
		Suministro e instalación de plafón PVC	23.2	M2
		Suministro e instalación de espejo en baño (0.60mx 0.70m)	1	UND
		Suministro e instalación de mampara en cristal templado para ducha (0.90 x 1.90m)	1	UND
		Suministro e instalación de juego de accesorios de baño cromado (porta papel y toalla, jabonera)	1	UND
		Suministro e instalación inodoro blanco con salidas	1	UND
		Suministro e instalación lavamanos blanco con salidas, incluye mezcladora	1	UND
		Suministro e instalación de ducha con mezcladora (0.90x0.90m) con salidas y desagüe	1	UND
		Construcción de cámara de inspección 0.70x0.70x0.70 m	1	UND
		Construcción de desagüe de piso con parrilla de acero inoxidable	1	UND
		Ventilación de 3"	1	UND
		Construcción de acometidas sanitarias con su arrastre y piezas, accesorios.	1	PA
		Desinstalación y reinstalación de aire acondicionado de 18,000BTU	1	UND
		Salidas eléctricas para luminarias de techo	4	UND
		Suministro e instalación de panel LED 2x2 CUAD EMP 36W 6500K	4	UND
		Suministro e instalación interruptor eléctrico sencillo	2	UND
		Suministro e instalación interruptor eléctrico 3way	1	UND
		Movilización y reubicación de tomacorrientes existentes	5	UND
		Limpieza final	1	PA
2	CONSTRUCCION DE AREA PARA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION	Limpieza y replanteo	1.00	PA
		Desmonte de plafond (incluye la estructura)	21.9	M2
		Desinstalación de lámparas existentes	1	UND.
		Desinstalación de panel board existente	2	UND
		Bote de material removido	1	UND.
		Torta de nivelación piso 1:2:4 ligado a mano E=0.1	2.19	M3
		Bloques de 6" SNP Ø 3/8"@ 0.60m en huecos de ascensor	2	M2
		Fraguache en muros de 6"	2	M2
		Empañete en muros de 6" interior	2	M2
		Construcción de paredes interiores en sheetrock- 2 caras	16.09	M2
		Construcción de dintel interior en sheetrock - 1 cara	1	M2

		Cierre de huecos de pared en sheetrock - 1 cara	0.36	M2
		Pintura base económica	92.94	M2
		Pintura acrílica superior dos manos	92.94	M2
		Suministro e instalación de puerta flotante de vidrio templado claro 0.90x2.10m	1	UND.
		Suministro e instalación de piso de porcelanato (0.60mx0.60m)	21.9	M2
		Suministro e instalación de zócalos de porcelanato	29.45	ML
		Suministro de instalación de plafón PVC	21.9	M2
		Salidas eléctricas para luminaria de techo	5	UND
		Suministro e instalación de panel LED 2x2 CUAD EMP LED 36W 6500K	5	UND
		Suministro e instalación de interruptor sencillo	1	UND
		Suministro e instalación tomacorrientes 110V	6	UND
		Suministro e instalación tomacorriente A/A 220V	1	UND
		Suministro e instalación salidas de data	3	UND
		Suministro e instalación salida punto de data sin cableado en tubería de 3". Con arrastre hasta central.	1	UND
		Suministro e instalación de aire acondicionado split inverter SEER 19 o superior 24,000BTU	1	UND
		Limpieza final	1	PA
3	AMPLIACION Y READECUACION COMEDOR EMPLEADOS	Demolición de muros en plywood existente	33.50	M2
		Demolición de muros en sheetrock existente	61.38	M2
		Demolición de muro en block de 6" (a mano)	12.67	M2
		Demolición de muros para huecos de puertas	5.99	M2
		Desmote de puertas existentes	7.00	UND
		Desmote de ventanas en el lado sur del comedor.	14.00	UND
		Desmote de ventanales y puertas existentes en cristal en área de servicio generales	1.00	PA
		Desmote de meseta y fregadero existente.	1.00	UND
		Remoción de zócalos de porcelanato existentes	54.23	ML
		Remoción de lámparas led 2x2 y 2x4	11.00	UND
		Desinstalación de plafón existente (incluye estructura)	43.54	M2
		Bote de material demolido.	2.00	UND
		Suministro e instalación piso vinyl-t-click o similar, comercial, alto transito	106.40	M2
		Suministro e instalación zócalo para piso vinyl	66.67	ML
		Suministro e instalación de puerta de dos hojas en cristal templado flotante 2.10 x 1.80 mts (incluye lamina más accesorios) En la entrada del comedor.	1.00	UND
		Suministro e instalación de puerta en cristal templado flotante (Frost) 2.10 x 0.90 mts	1.00	UND

	Instalación de puerta de cristal existente en nueva área Cooperativa	1.00	UND
	Suministro e instalación de ventana proyectada cristal y aluminio Perfiles P40	235.78	P2
	Suministro e instalación de techo de sheetrock	107.05	M2
	Revestimiento de techo en PVC color madera liso con facias, incluye estructura	20.48	M2
	Pintura acrílica superior en general (Dos manos).	191.46	M2
	Suministro e instalación de gabinetes de piso en andiroba, todo costo	41.77	PL
	Suministro e instalación mueble tipo despensa h=2.10 en andiroba todo costo	3.28	PL
	Suministro e instalación tope en cuarzo, incluye zócalos de 10 cm. Todo costo	7.83	M2
	Revestimiento de pared en madera MDF tonalidad roble o similar	33.03	M2
	Revestimiento en panel PVC GWS 202-roble o similar acanalado (revestimiento en columnas y mostrador)	26.96	M2
	Suministro e instalación de panel con logo institucional en acrílico (1.20x1.5 m aprox.), sobre panel pvc simulación mármol (2.00 x 2.00 aprox.)	1.00	PA
	Construcción de dintel en densglass - 2 cara, sobre ventanas proyectadas	16.64	M2
	Construcción de muro en sheetrock 2 caras, cierre huecos puertas existentes	9.87	M2
	Construcción de muro en sheetrock 2 caras, en cafetería	14.21	M2
	Suministro e instalación de fregadero acero inoxidable doble + salidas	1.00	UND
	Suministro e instalación de fregadero acero inoxidable sencillo + salidas	1.00	UND
	Construcción de trampa de grasa 1.00x1.00x1.00m	1.00	UND
	Arrastre sanitario a todo costo	1.00	PA
	Salida eléctrica para luminaria de techo	20.00	UND
	Suministro e instalación de panel LED 2x2 CUAD EMP LED 36W 6500K	18.00	UND
	Suministro e instalación de lámpara en riel con 4 focos	2.00	UND
	Interruptor doble (todo costo)	3.00	UND
	Tomacorriente doble 110v (todo costo)	15.00	UND
	Suministro e instalación de panel de distribución 24 espacios, incluye breakers	1.00	UND
	Tomacorriente A/A 220v (todo costo)	4.00	UND
	Suministro e instalación de aire acondicionado tipo Split 32,000BTU. Eficiencia 18 SEER o superior. 220V.	4.00	UND

		Limpieza final	1.00	PA
--	--	----------------	------	----

NOTAS:

- El tiempo para la ejecución y entrega de los trabajos debe ser inferior a **cinco meses (5)** hábiles a partir de la fecha contratada.
- Ver planos y detalles adjuntos.



The image shows a handwritten signature in blue ink, which appears to read 'Nelson Peña Luna'. The signature is written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'MUNICIPAL COMUNICANA' and 'Asesoría y Construcciones Municipales'. The stamp is partially obscured by the signature.

Ing. Nelson Peña Luna
Director
Asesoría y Construcciones Municipales