



LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

FICHA TECNICA

Instalación Aires Acondicionados

ITEM	ARTICULOS	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANT. SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	REQUIERE MUESTRA?
1	Instalación Aire Acondicionado	De 12,000 BTU, 70 pies de cada tubería con su aislamiento térmico flexible (Vasocel) y una mini-bomba de drenaje 220-110V, 70 pies de manguera de desagüe, con todos los materiales incluidos	1	UNIDAD	NO
2	Instalación Aire Acondicionado	De 18,000 BTU, 50 pies de cada tubería con su aislamiento térmico flexible (Vasocel) y una mini-bomba de drenaje 220-110V, Base Metálica tipo palometa para la condensadora, 50 pies de manguera de desagüe, con todos los materiales incluidos	1	UNIDAD	NO

3	Instalación Aire Acondicionado	De 18,000 BTU, 70 pies de cada tubería con su aislamiento térmico flexible (Vasocel) y una mini-bomba de drenaje 220-110V, 70 pies de manguera de desagüe, con todos los materiales incluidos	2	UNIDAD	NO
4	Instalación Aire Acondicionado	De 24,000 BTU, 50 pies de cada tubería con su aislamiento térmico flexible (Vasocel) y una mini-bomba de drenaje 220-110V, Base Metálica tipo palometa para la condensadora, 50 pies de manguera de desagüe, con todos los materiales incluidos	2	UNIDAD	NO

Nota: Los Oferentes y/o Proponentes tienen la opción de realizar una visita técnica a la institución para tener una mejor visualización de las áreas y estructura del edificio para una correcta formulación de su propuesta.

SOLICITADO POR


SR. EDUARDO TINEO

Encargado de Servicios Generales

